

| | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Client: | Les Constructions ABC inc. | |
| | 1388, Chemin Lavernière | |
| | L'Étang-du-Nord, Québec | |
| | G4T 3E7 | |
| Contact: | Gilles Pelletier | |
| Téléphone: | (418) 986-1234 | Télécopieur: (418) 986-4567 |
| | (418) 986-1235 | |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Projet 0000002 | Résidence Aucoin |
|-------------------|-------------------------|

Estimateur Jean Boudreau T.P.

Imprimée le 10/03/2006

RELEVÉ DES QUANTITÉS

| Plancher sous-sol | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| | 1 630,00 | Polyéthylène noir avec papier Kraft | PI.CA. | FP | 0,25 | 407,50 |
| | 190,00 | Joint dalle Flexel 1/2" | PI.LI. | FP | 0,20 | 38,00 |
| MOCHAR | 3,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 78,33 |
| Sous-total | | | | | | 523,83 |

| Mur extérieur sous-sol | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-------|-------|---------------|-----------------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| P60 | 4,00 | Enduit à fondation | CH | FP | 23,00 | 92,00 |
| BE2412 | 35,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 12' | MCX | FP | 5,60 | 196,00 |
| BE248 | 180,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 8' | MCX | FP | 3,80 | 684,00 |
| R1215 | 16,00 | Laine isolante R-12, 15" (90 pi.ca.) | PQT | FP | 32,25 | 516,00 |
| GYRE128 | 50,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 675,00 |
| MOCHAR | 6,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 156,66 |
| MOMAJO | 2,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 41,28 |
| Sous-total | | | | | | 2 360,94 |

| Division sous-sol | | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------|-------|---------------|-----------------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| GYRE128 | 37,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 499,50 |
| BE248 | 100,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 8' | MCX | FP | 3,80 | 380,00 |
| BE2412 | 25,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 12' | MCX | FP | 5,60 | 140,00 |
| RO316SNS | 9,00 | Roxul 3" x 16" Safe'N'Sound (60 pi.ca.) | PQT | FP | 0,64 | 5,76 |
| GYHY128 | 13,00 | Gypse hydrofuge 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 22,00 | 286,00 |
| MOCHAR | 4,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 104,44 |
| MOMAJO | 4,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 82,56 |
| Sous-total | | | | | | 1 498,26 |

| Plancher rez-de-chaussée | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-------|-------|---------------|-----------------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| BE2612 | 16,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 12' (lisse ancrage) | MCX | FP | 8,99 | 143,84 |
| R2824 | 4,00 | Laine isolante R-28, 24" (64 pi.ca.) rive | PQT | FP | 54,00 | 216,00 |
| RO316SNS | 26,00 | Roxul 3" x 16" Safe'N'Sound (60 pi.ca.) | PQT | FP | 0,64 | 16,64 |
| GYRE128 | 47,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 634,50 |
| CO34SEEM | 53,00 | Contreplaqué 3/4" select embouveté | FLES | FP | 42,00 | 2 226,00 |
| BE1412 | 140,00 | Bois d'épinette 1" x 4" x 12' | MCX | FP | 2,95 | 413,00 |
| GYHY128 | 6,00 | Gypse hydrofuge 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 22,00 | 132,00 |
| BE2412 | 10,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 12' (support rive) | MCX | FP | 5,60 | 56,00 |
| BE2612 | 10,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 12' (support rive) | MCX | FP | 8,99 | 89,90 |
| MOCHAR | 140,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 3 655,40 |
| Sous-total | | | | | | 7 583,28 |

| Mur extérieur rez-de-chaussée | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| CO58DE | 66,00 | Contreplaqué 5/8", Dégrade | FLES | FP | 27,00 | 1 782,00 |
| BE2610 | 180,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 10' | MCX | FP | 8,25 | 1 485,00 |
| BE2612 | 50,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 12' | MCX | FP | 8,99 | 449,50 |

| Mur extérieur rez-de-chaussée | | | | | | |
|-------------------------------|----------|--|-------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| R2015 | 24,00 | Laine isolante R-20, 15" (50 pi.ca.) | PQT | FP | 29,75 | 714,00 |
| TENA8 | 55,00 | Tentess naturel, 4' x 8' | FLES | FP | 11,75 | 646,25 |
| BE2312 | 140,00 | Bois d'épinette 2" x 3" x 12' | MCX | FP | 4,75 | 665,00 |
| GYRE128 | 45,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 607,50 |
| BE21216 | 15,00 | Bois d'épinette 2" x 12" x 16' | MCX | FP | 44,95 | 674,25 |
| MOCHAR | 80,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 2 088,80 |
| MOMAJJO | 20,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 412,80 |
| | | | | | Sous-total | 9 525,10 |

| Mur extérieur étage | | | | | | |
|---------------------|----------|---|-------|-------|---------------|-----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| CO58DE | 60,00 | Contreplaqué 5/8", Dégrade | FLES | FP | 27,00 | 1 620,00 |
| BE2610 | 170,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 10' | MCX | FP | 8,25 | 1 402,50 |
| BE2612 | 45,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 12' | MCX | FP | 8,99 | 404,55 |
| R2015 | 24,00 | Laine isolante R-20, 15" (50 pi.ca.) | PQT | FP | 29,75 | 714,00 |
| TENA8 | 50,00 | Tentess naturel, 4' x 8' | FLES | FP | 11,75 | 587,50 |
| BE2312 | 130,00 | Bois d'épinette 2" x 3" x 12' | MCX | FP | 4,75 | 617,50 |
| GYRE128 | 47,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 634,50 |
| BE2610 | 60,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 10' (fermes bout) | MCX | FP | 8,25 | 495,00 |
| CO58DE | 21,00 | Contreplaqué 5/8", Dégrade (fermes bout) | FLES | FP | 27,00 | 567,00 |
| BE2612 | 50,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 12' (cotés lucarne) | MCX | FP | 8,99 | 449,50 |
| BE21216 | 14,00 | Bois d'épinette 2" x 12" x 16' | MCX | FP | 44,95 | 629,30 |
| MOCHAR | 80,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 2 088,80 |
| MOMAJJO | 20,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 412,80 |
| | | | | | Sous-total | 10 622,95 |

| Division rez-de-chaussée | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|-------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| BE2412 | 45,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 12' | MCX | FP | 5,60 | 252,00 |
| BE2410 | 170,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 10' | MCX | FP | 4,75 | 807,50 |
| GYRE128 | 78,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 1 053,00 |
| GYHY128 | 16,00 | Gypse hydrofuge 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 22,00 | 352,00 |
| BE2412 | 7,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 12' (retombé) | MCX | FP | 5,60 | 39,20 |
| RO316SNS | 12,00 | Roxul 3" x 16" Safe'N'Sound (60 pi.ca.) | PQT | FP | 0,64 | 7,68 |
| MOPOSYIN | 2,00 | Poseur de systèmes intérieurs | HRS | FP | 26,11 | 52,22 |
| MOCHAR | 4,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 104,44 |
| MOMAJJO | 4,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 82,56 |
| | | | | | Sous-total | 2 750,60 |

| Division étage | | | | | | |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| BE2412 | 55,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 12' | MCX | FP | 5,60 | 308,00 |
| BE2410 | 210,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 10' | MCX | FP | 4,75 | 997,50 |
| RO316SNS | 30,00 | Roxul 3" x 16" Safe'N'Sound (60 pi.ca.) | PQT | FP | 0,64 | 19,20 |
| GYRE128 | 100,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 1 350,00 |
| GYHY128 | 24,00 | Gypse hydrofuge 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 22,00 | 528,00 |
| MOCHAR | 16,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 417,76 |
| MOMAJJO | 6,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 123,84 |
| | | | | | Sous-total | 3 744,30 |

| Plancher étage | | | | | | |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| R2015 | 7,00 | Laine isolante R-20, 15" (50 pi.ca.) | PQT | FP | 29,75 | 208,25 |
| RO316SNS | 25,00 | Roxul 3" x 16" Safe'N'Sound (60 pi.ca.) | PQT | FP | 0,64 | 16,00 |
| GYRE128 | 47,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 634,50 |
| CO34SEEM | 51,00 | Contreplaqué 3/4" select embouveté | FLES | FP | 42,00 | 2 142,00 |
| BE1412 | 140,00 | Bois d'épinette 1" x 4" x 12' | MCX | FP | 2,95 | 413,00 |
| GYHY128 | 6,00 | Gypse hydrofuge 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 22,00 | 132,00 |
| BE2412 | 10,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 12' (support rive) | MCX | FP | 5,60 | 56,00 |
| BE2612 | 10,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 12' (support rive) | MCX | FP | 8,99 | 89,90 |
| MOCHAR | 180,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 4 699,80 |
| | | | | | Sous-total | 8 391,45 |

| Cheminée et tourelle carrée | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------|-------|-------|---------------|---------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |

| Cheminée et tourelle carrée | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| BE268 | 20,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 8' (cheminée) | MCX | FP | 5,80 | 116,00 |
| BE2612 | 6,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 12' (cheminée) | MCX | FP | 8,99 | 53,94 |
| CO58DE | 5,00 | Contreplaqué 5/8", Dégrade (cheminée) | FLES | FP | 27,00 | 135,00 |
| BE248 | 10,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 8' (tourelle carrée) | MCX | FP | 3,80 | 38,00 |
| BE2610 | 8,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 10' (tourelle carrée) | MCX | FP | 8,25 | 66,00 |
| CO58DE | 3,00 | Contreplaqué 5/8", Dégrade (tourelle carrée) | FLES | FP | 27,00 | 81,00 |
| MOCHAR | 40,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 1 044,40 |
| MOMAJO | 20,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 412,80 |
| Sous-total | | | | | | 1 947,14 |

| Toitures | | | | | | |
|------------|----------|---|--------|-------|---------------|-----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| CO58DE | 105,00 | Contreplaqué 5/8", Dégrade | FLES | FP | 27,00 | 2 835,00 |
| PANO | 10,00 | Papier noir, 430 pi.ca. | RLX | FP | 27,50 | 275,00 |
| BACHAT | 110,00 | Bardeaux asphalte Chateau, IKO,25 pi.ca | PQT | FP | 26,25 | 2 887,50 |
| MEPR | 5,00 | Membrane Progard, 3' x 65' | RLX | FP | 159,00 | 795,00 |
| P20 | 18,00 | Ciment plastique 20 Kg | CH | FP | 18,95 | 341,10 |
| SOMETO1212 | 110,00 | Solin métallique toiture 12" x 12" | PI.LI. | FP | 2,50 | 275,00 |
| SOMETO1212 | 150,00 | Solin métallique toiture 12" x 12" (vs mur) | PI.LI. | FP | 2,50 | 375,00 |
| MOCHAR | 96,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 2 506,56 |
| Sous-total | | | | | | 10 290,16 |

| Débord de toiture | | | | | | |
|-------------------|----------|---|--------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| BE2612 | 60,00 | Bois d'épinette 2" x 6" x 12' | MCX | FP | 8,99 | 539,40 |
| BE2412 | 30,00 | Bois d'épinette 2" x 4" x 12' | MCX | FP | 5,60 | 168,00 |
| CE14 | 660,00 | Cèdre 1" x 4" | PI.LI. | FP | 1,08 | 712,80 |
| | 480,00 | Soffite cèdre | PI.CA. | FP | 3,70 | 1 776,00 |
| CE13 | 50,00 | Cèdre 1" x 3" | PI.LI. | FP | 0,99 | 49,50 |
| CE18 | 50,00 | Cèdre 1" x 8" | PI.LI. | FP | 2,20 | 110,00 |
| BE1412 | 12,00 | Bois d'épinette 1" x 4" x 12' | MCX | FP | 2,95 | 35,40 |
| DEFABL | 55,00 | Démarreur de façade blanc, 10' | CH | FP | 5,25 | 288,75 |
| CE16 | 320,00 | Cèdre 1" x 6" | PI.LI. | FP | 1,65 | 528,00 |
| CE13 | 160,00 | Cèdre 1" x 3" | PI.LI. | FP | 0,99 | 158,40 |
| CE16 | 50,00 | Cèdre 1" x 6" (tourelle) | PI.LI. | FP | 1,65 | 82,50 |
| CE13 | 25,00 | Cèdre 1" x 3" (tourelle) | PI.LI. | FP | 0,99 | 24,75 |
| BE1412 | 10,00 | Bois d'épinette 1" x 4" x 12' (toit sous-sol) | MCX | FP | 2,95 | 29,50 |
| MOCHAR | 30,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 783,30 |
| Sous-total | | | | | | 5 286,30 |

| Revêtements extérieurs | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------------|--------|-------|---------------|-----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| SOFE | 170,00 | Solin de fenêtre | PI.LI. | FP | 1,95 | 331,50 |
| TYVEK | 6,00 | Tyvek, 9' x 100' | RLX | FP | 120,00 | 720,00 |
| BACEA | 130,00 | Bardeaux de cèdre 16", Grade "A" | PQT | FP | 46,00 | 5 980,00 |
| BE1312 | 700,00 | Bois d'épinette 1" x 3" x 12' | MCX | FP | 2,40 | 1 680,00 |
| BACEC | 700,00 | Bardeaux de cèdre 16", Grade "C" | PQT | FP | 27,00 | 18 900,00 |
| CE23 | 200,00 | Cèdre 2" x 3" | PI.LI. | FP | 1,98 | 396,00 |
| CE24 | 400,00 | Cèdre 2" x 4" | PI.LI. | FP | 2,15 | 860,00 |
| CE26 | 200,00 | Cèdre 2" x 6" | PI.LI. | FP | 3,30 | 660,00 |
| CE33 | 200,00 | Cèdre 3" x 3" | PI.LI. | FP | 2,96 | 592,00 |
| | 185,00 | Solin fondation | PI.LI. | FP | 1,95 | 360,75 |
| | 170,00 | Solin seuil de fenêtres | PI.LI. | FP | 1,75 | 297,50 |
| | 100,00 | Coin intérieur | PI.LI. | FP | 1,05 | 105,00 |
| MO546 | 220,00 | Moulure 5/4" x 6" | PI.LI. | FP | 1,60 | 352,00 |
| MO545 | 220,00 | Moulure 5/4" x 5" | PI.LI. | FP | 1,50 | 330,00 |
| MO544 | 260,00 | Moulure 5/4" x 4" (sous coiffage) | PI.LI. | FP | 1,30 | 338,00 |
| MOCHAR | 128,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 3 342,08 |
| Sous-total | | | | | | 35 244,83 |

| Plafond étage | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------------|-------|-------|---------------|---------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| GYRE128 | 49,00 | Gypse régulier 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 13,50 | 661,50 |
| BE1412 | 140,00 | Bois d'épinette 1" x 4" x 12' | MCX | FP | 2,95 | 413,00 |

| Plafond étage | | | | | | |
|---------------|----------|---|-------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| TENA8 | 55,00 | Tentess naturel, 4' x 8' | FLES | FP | 11,75 | 646,25 |
| R2023 | 42,00 | Laine isolante R-20, 23" (77 pl.ca.) 2 épais | PQT | FP | 46,00 | 1 932,00 |
| GYHY128 | 6,00 | Gypse hydrofuge 1/2", 4' x 8' | FLES | FP | 22,00 | 132,00 |
| MOCHAR | 8,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 208,88 |
| MOMAJ0 | 8,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 165,12 |
| MOPOSYIN | 6,00 | Poseur de systèmes intérieurs | HRS | FP | 26,11 | 156,66 |
| Sous-total | | | | | | 4 315,41 |

| Galerie avant | | | | | | |
|---------------|----------|---|--------|-------|---------------|----------|
| Code | Quantité | Description | Unité | Taxes | Prix unitaire | Montant |
| | 350,00 | Soffite cèdre (galerie,local) | PI.CA. | FP | 3,70 | 1 295,00 |
| BE1412 | 45,00 | Bois d'épinette 1" x 4" x 12' (galerie,local) | MCX | FP | 2,95 | 132,75 |
| MOCHAR | 40,00 | Charpentier-menuisier | HRS | FP | 26,11 | 1 044,40 |
| MOMAJ0 | 10,00 | Manoeuvre Journalier | HRS | FP | 20,64 | 206,40 |
| Sous-total | | | | | | 2 678,55 |

NOTES:

Tel que prévus aux plans et devis, les portes et fenêtres sont fournis par le client

| | | |
|------------------------|---|------------|
| Sous-total | : | 106 763,10 |
| Assurances | : | 200,00 |
| Frais généraux (7%) | : | 7 487,42 |
| Admin. et profits (8%) | : | 9 156,04 |
| TPS | : | 8 652,46 |
| TVQ | : | 9 919,43 |
| Ajustement | : | -178,45 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 142 000,00 |
|--------------|-------------------|